

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Палатка сварщика Сварог GZ900 2x2

Артикул: 102740



Характеристики

Габариты 2x2 метра

Цена без учета доставки: **52 036 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Класс огнестойкости	Г1
Группа распространения пламени	РП1
Диапазон температур	-30 до +70 °С °С
Материал	Дакрон® (ткань на основе нитей из полиэтилентерефталата с двусторонней огнеупорной поливинилхлоридной пропиткой)
Размер	2x2x2.4 м.

Материал каркаса

Металлический профиль, покрытый огнестойкой краской

Палатка сварщика СВАРОГ GZ900 2x2 предназначена для организации безопасного рабочего места при выполнении сварочных и монтажных работ на открытых площадках и в производственных зонах. Компактные размеры и высокая мобильность делают её удобным решением для временных и выездных постов.



Надёжность и долговечность

- Тент палатки изготовлен из высокопрочной дакроновой ткани с двусторонней огнеупорной поливинилхлоридной пропиткой. Материал превосходит традиционный брезент по прочности и износостойкости, эффективно защищает от ветра, влаги и осадков.
- Дакрон устойчив к воздействию высоких температур и сохраняет эксплуатационные свойства в широком диапазоне от -30 до $+70$ °C. Материал соответствует классам пожарной безопасности Г1 и РП1.
- Проклеенные швы дополнительно защищают внутреннее пространство от проникновения влаги и пыли.



Конструкция и эксплуатация

- Конструкция палатки оснащена прочным металлическим каркасом, обеспечивающим стабильность и устойчивость при эксплуатации на открытом воздухе.

- Система стенок включает функциональные элементы, обеспечивающие удобство доступа и вентиляцию рабочей зоны.
- Лёгкая сборка и разборка позволяют быстро подготовить рабочее место и переместить палатку в нужную точку.



Применение

Палатка сварщика СВАРОГ GZ900 2×2 подходит для:

- сварочных работ на строительных объектах;
- полевых монтажных работ;
- сервисных и аварийных работ в промышленных зонах;
- временного ограждения рабочего места для защиты персонала и оборудования.

Сформировано 12.06.2026 09:34 · KRATONSHOP.RU